



ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

град Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
[http:// belene.bg/](http://belene.bg/), e-mail: obshtinabl@gmail.com

Изм. № 26-00/38/10.06.2019г.

**НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка планирано изпълнение на СМР на обект:

„Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“

Община Белене, **набира индикативни ценови оферти за стойностите на изпълнение на строителен надзор при изпълнението на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“**, съгласно подробно описание дадено в приложените към настоящото съобщение проект на Техническа спецификация за строителен надзор, Техническа спецификация и Количествени сметки (КС) на обекта на СМР, както и одобрената проектна документация за тях (техническите инвестиционни проекти) за обекта.

Целта на търсенето на индикативните ценови оферти е да бъде извършено проучване на пазара и реални пазарни цени, на която основа да се предвиди прогнозна стойност на обществената поръчка за изпълнение на строителния надзор, и при която тя да бъде съобразена при откриването ѝ, съгласно чл.21, ал.2 ЗОП.

Отзоваващите се оференти следва да имат право да осъществяват дейности по строителен надзор – съответно *Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, респ. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата - валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.*

Оферентите могат при изявено желание, да представят оферта със следната информация:

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна власт

на оферента съгласно актуалната регистрация, или съответно изрично упълномощено лице. В случай на специално упълномощаване се изисква да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.

- 1.2. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език.
- 1.3. Офертата трябва да е изготвена на официална бланка на лицето-оферент, и да съдържа всички административни данни за оферента (наименование, точен адрес, ЕИК, БУЛСТАТ, ДДС №, лице за контакт, имейл, телефон, факс, уеб-сайт(ако има) и др.), дата на офертата, подпис и печат.
- 1.4. Срокът на валидност на офертата: **Офертите следва да бъдат валидни до 30.06.2019 г.**
- 1.5. Ценово предложение в български левове, без и с вкл. ДДС (в случай, че оферента е регистриран по ДДС).

Оферта може да се изпрати с обикновена пощенска или куриерска услуга, в запечатана непрозрачна опаковка (*опаковката е свободно избираема). Върху опаковката се посочват:

До Община Белене
ул. „България“ №35
етаж последен, стая №22

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Във връзка с индикативно събиране на оферти за

Осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“

наименованието на оферента, ЕИК(БУЛСТАТ)
адрес за кореспонденция, телефон и
по възможност - факс и електронен адрес

Оферти могат да бъдат представени от всички заинтересовани лица, не по късно от 17,00 часа на 13.06.2019 г. на адрес: **Община Белене, Адрес: гр. Белене 5930, ул. “България” 35, етаж последен, стая №22, в т.ч и по електронна поща на E-mail: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com**, с препоръчителна тема на мейла: **индикативна оферта-СН за Осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“**

Приложения:

1. Проект на Техническа спецификация за строителен надзор;
2. Количествена сметка (КС – електронен файл на **Excel**);
3. Техническа спецификация за СМР на обекта и сканирани одобрена техническа проектна документация;

Допълнителна информация може да бъде получена от Инж.
Мирослава Русанова – Зам.-кмет на Община Белене, тел. 0658/3-10-61, e-mail:
obshtinabl@abv.bg

Одобрил:



Милен Павлов Дулев

Кмет на община Белене

ОДОБРЯВАМ!

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: Проект!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ (МИЛЕН ДУЛЕВ)

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Настоящата обществена поръчка е свързана с осъществяването на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“, дейностите включват:

1.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР);

1.2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ бр. 72 от 15 август 2003 г. с последващите допълнения и изменения);

1.3. Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес- актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложените материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне;

1.4. Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване на изискванията по чл. 169, от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР за строежа;

1.5. Дейностите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

1.6. Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;

1.7. Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;

1.8. Заверка на ексекутивната документация;

1.9. Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора;

1.10. Осъществяване на геодезическо заснемане на обхвата на обекта, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.;

1.11. Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, както и документ от агенция по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

1.12. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;

1.13. Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/ 28.12.2006 г.;

1.14. Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

1.15. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с изпълнителя на строителството и законовите разпоредби;

1.16. Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителство на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД- 02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/ или упражняване на строителен надзор;

1.17. Служителите/ експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работа, които ще се извършват на строежа съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Координаторът по безопасност и здраве трябва да бъде непрекъснато на обекта по време на целия строителен период.

1.18. Контрол за опазване на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях: Обсъждане със строителя и проектанта на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни уредби; участие в оперативки и срещи с проектанта и строителя; подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта.

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.

3.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА СМР, ПОДЛЕЖАЩ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

В обхвата на поръчката е включен следния обект:

„Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши строителен надзор по време на строителството по „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“, община Белене, както и да осъществява функциите на координатор безопасност и здраве, да изготви технически паспорт и окончателен доклад.

Строежът е четвърта категория, съгласно издадено разрешение за строеж № 17 от 31.07.2018 г. от главния архитект на Община Белене.

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

№	Наименования на работите	Ед. м	количество
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Изкопни работи	м3	34,00
2	Обратен насип	м3	17,04
3	Уплътняване обратен насип	м3	17,04
4	Натоварване, транспорт и депониране земни маси	м3	34,00
БЕТОНОВИ РАБОТИ			
5	Бетон В 20 за фундамент- текстилна ограда	м3	15,94
6	Бетон В 20 за фундамент футболна врата и пилони за волейболна мрежа	м3	1,02
КОФРАЖНИ РАБОТИ			
7	Кофраж за фундаменти текстилна ограда	м2	72,96
8	Кофраж за фундаменти футболна врата и пилони за волейболна мрежа	м2	10,24
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ			
9	Доставка и монтаж стомана А III	кг	39
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ			
10	Метална конструкция ограда	кг	1850
ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ТРИБУНИ			
11	Дървена конструкция трибуни	м3	5,50
ЧАСТ: Архитектура			
12	Плетена мрежа от полиестер (за ограда игрище)	м2	525,69
13	Футболна врата	бр.	2
14	Доставка и монтаж на пилони за волейболна мрежа	бр.	2
15	Доставка и монтаж на волейболна мрежа	бр.	1
16	Бетонери бордюри 8/ 16 см. На цименто- пясъчен разтвор	м	128,86
17	Бетонери бордюри 8/ 16 см. На цименто- пясъчен разтвор (за пратове/ врати)	м	5,40
18	Еднокрила врата 120 / 200 см. /вход/ изход игрище	бр.	2
19	Възстановяване асфалтова настилка	м2	1013,00
20	Изкуствена трева, за мелтифункционално игрище	м2	1013,00
21	Разчертаване игрище	компл.	1

Проектното решение осигурява пешеходен достъп до игрището от изток. По пешеходна алея ще се достига зоната на игрището на обслужващата зона.

От всички страни на зоната на игрището са осигурени пешеходни алеи.

В проекта е заложено изграждането на едно мултифункционално игрище за мини- футбол и волейбол. Размерът на игрището е 40/ 20 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,50 м. по дългата страна и 2,00 м. по късата

страна. Игралното поле е оградено с ограда с височина 4,00 м. Конструкцията на оградата ще е от стоманени профили грундирана и боядисана в цвят. Конструктивните елементи ще бъдат монтирани върху единични фундаменти. По вертикалните стоманени елементи на оградата са заложили защитни покрития предпазващи от удар. Вратите в оградата са с размер 120/ 200 см и се отварят навън. Размерите на конструктивните елементи на оградата, както и начинът им на закрепване ще се изпълнят по конструктивен проект.

Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена от градински бордюри.

✓ Игралното поле и елементите в него ще се очертаят с бяла ивица с ширина, съгласно нормативните изисквания за този вид игрища (ширина на бялата ивица 10 см);

✓ Размерът на футболните врати е 300/ 100 см, закрепени в терена със самостоятелни фундаменти;

✓ Радиусът на централния кръг е 100 см;

✓ Наказателното поле е правоъгълно с размери 1300/ 650 см;

✓ Секторите за изпълнение на корнер са с радиус 25 см;

✓ Настилка на терена ще се изпълни по следния детайл и последователност:

1. Уплътнена земна основа;

2. Основен слой от уплътнена скална маса- 2 см;

3. Асфалтова настилка- 10 см;

4. Изкуствена трева 2 см;

Настилка ще се изпълни с лек напвечен наклон. Общата площ на зоната на игрището е 1013 м².

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА СМР И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Строителния надзор изцяло контролира количественото и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с изискванията на действащите закони, наредби и правилници в областта на строителството.

Видът и обхвата на изпитванията, наблюденията и документирането на резултатите и осъществяването на мерки по осигуряване на качеството, се извършва съгласно действащите у нас правила и норми за подобно строителство.

7. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА БАЗА:

При изпълнение на консултантската услуга, предмет на обществената поръчка, следва да се спазват приложимите за предмета й изисквания на:

1. Приложимите технически спецификации и нормативни актове, които поставят изисквания към СМР, както следва:

1.1. Закон за устройство на територията (ЗУТ);

1.2. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.3. Наредба № 2 от 22. 03.2004 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

1.4. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

1.5. Наредба № 7 от 1999 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

1.6. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД).

2. При изпълнение на дейностите в частта им за осъществяване на геодезическо заснемане и осигуряване на Удостоверения по чл. 54а от ЗКИР за строежа, следва да се спазват следните нормативни актове:

2.1. Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

- 2.2. Закон за устройство на територията);
- 2.3. Наредба РД- 02-20-5/ 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР;
- 2.4. Инструкции за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение;
- 2.5. Инструкция за определяне на координатите на геодезически точки чрез глобална позиционираща система (GPS).
- 3. Технически проект за строежа.
- 4. Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност по отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

Важно! В случай, че в Техническата спецификация или на друго място в документацията за участие, конкретен материал е обозначен с български стандарт, който въвежда европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации или международни стандарти, се допълва с думите „или еквивалентно/и“ на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Възложител: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ - Гр. Белене“

№	Наименование на работите	ед.м.	количество
ЧАСТ: Конструкции			
ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Изкопни работи	m ³	34,00
2	Обратен насип	m ³	17,04
3	Уплътняване обратен насип	m ³	17,04
4	Натоварване, транспорт и депониране земни маси	m ³	34,00
БЕТОНОВИ РАБОТИ			
5	Бетон В20 за фундаменти - текстилна ограда	m ³	15,94
6	Бетон В20 за фундаменти -футболна врата и пилони за волейболна мрежа	m ³	1,02
КОФРАЖНИ РАБОТИ			
8	Котважи за фундаменти фундаменти текстилна ограда	m ²	72,96
9	Котважи за фундаменти футболна врата и пилони за волейболна мрежа	m ²	10,24
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ			
11	Доставка и монтаж стомана AIII	кг	39,00
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ			
14	Метална конструкция ограда	кг	1 850,00
ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ТРИБУНИ			
		m ³	5,50
ЧАСТ: Архитектура			
1	Плетена мрежа от полиестер (за ограда игрища)	m ²	525,69
2	Футболна врата	бр	2,00
3	Доставка и монтаж на пилони за волейболна мрежа	бр.	2,00
4	Доставка и монтаж на волейболна мрежа	бр.	1,00
5	Бетонни бордюри 8/16см. на циментопясъчен разтвор	м	128,86
6	Бетонни бордюри 8/16см. на циментопясъчен разтвор (за прагове/врати)	м	5,40
7	Еднокрила врата 120/200см /вход/изход игрище	бр	2,00
8	Възстановяване асфалтова настилка	m ²	1 013,00
9	Изкуствена трева, за мултифункционално игрище	m ²	1 013,00
10	Разчертаване игрище	компл	1,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приложение

ОДОБРЯВАМ!

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ: _____ ПРОЕКТ! _____
ВЪЗЛОЖИТЕЛ (МИЛЕН ДУЛЕВ)

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“- гр. Белене“

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проекта предвижда изграждането на мултифункционална спортна площадка с едно комбинирано игрище- за футбол и волейбол.

Проектното решение осигурява пешеходен достъп до игрището от изток. По пешеходна алея ще се достига зоната на игрището на обслужващата зона.

От всички страни на зоната на игрището са осигурени пешеходни алеи.

В проекта е заложено изграждането на едно мултифункционално игрище за мини- футбол и волейбол. Размерът на игрището е 40/ 20 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,50 м. по дългата страна и 2,00 м. по късата страна. Игралното поле е оградено с ограда с височина 4,00 м. Конструкцията на оградата ще е от стоманени профили грундиран и боядисани в цвят. Конструктивните елементи ще бъдат монтирани върху единични фундаменти. По вертикалните стоманени елементи на оградата са заложени защитни покрития предпазващи от удар. Вратите в оградата са с размер 120/ 200 см и се отварят навън. Размерите на конструктивните елементи на оградата, както и начинът им на закрепване ще се изпълнят по конструктивен проект.

Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена от градински бордюри.

- ✓ Игралното поле и елементите в него ще се очертаят с бяла ивица с ширина, съгласно нормативните изисквания за този вид игрища (ширина на бялата ивица 10 см);
- ✓ Размерът на футболните врати е 300/ 100 см, закрепени в терена със самостоятелни фундаменти;
- ✓ Радиусът на централния кръг е 100 см;
- ✓ Наказателното поле е правоъгълно с размери 1300/ 650 см;
- ✓ Секторите за изпълнение на корнер са с радиус 25 см;

Стр. 1 от 4

Настоящият документ е изработен в рамките на проект № BG06RDP001-7.007-0049-C01 от 08.05.2019г., „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене“ по подм. 7.2 от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белене и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

✓ Настилката на терена ще се изпълни по следния детайл и последователност:

1. Уплътнена земна основа;
2. Основен слой от уплътнена скална маса- 2 см;
3. Асфалтова настилка- 10 см;
4. Изкуствена трева 2 см;

Настилката ще се изпълни с лек напвечен наклон. Общата площ на зоната на игрището е 1013 м².

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА СМР И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, настоящата Документация и техническата спецификация.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта упражняващ строителен надзор на строежа.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Обектът да бъде изпълнен в завършен вид с готовност за въвеждане в експлоатация, като качеството на извършваните СМР, да бъде в съответствие с всички действащи нормативни изисквания.

Гаранционните срокове – следва да са съобразени с посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

Строежът е четвърта категория, съгласно издадено разрешение за строеж № 17 от 31.07.2018 г. от главния архитект на Община Белене.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.